ปร.๕

ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมเรียงหินดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๕,๑๐ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น เมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๖๘,๖๕๖.๕๙	๑.๓๐๗๔	๔๘๑,๙๘๑.๖๓	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๑,๙๘๑.๖๓	
สรุป	รวมเป็นจำนวนเงิน			๔๘๑,๙๐๐.๐๐	
	สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายวันชัย คอนกัลยา)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ

(นายสมพร ดีเปรี่ยม)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ

(นายวิโรจน์ ตะพัง)

ราคากลาง แบบ ปร.๔/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมเรียงหินดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๕,๑๐ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์หารบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ประมาณการโดย นายวิโรจน์ ตะพัง เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน			หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาวัสดุและค่าแรง	
๑	งานเรียบหินพร้อมเทคอนกรีต								
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๕๑	ลบ.ม.	๑,๖๓๕.๐๐	๘๓,๓๘๕.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒๒,๒๓๖.๐๐	๑๐๕,๖๒๑.๐๐	
	- หินใหญ่ไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร	๑๕๙	ลบ.ม.	๖๔๕.๕๗	๑๐๒,๖๔๕.๖๓	๑๑๑.๗๔	๑๗,๗๖๖.๖๖	๑๒๐,๔๑๒.๒๙	
	- ทรายหยาบ	๕๑	ลบ.ม.	๔๓๘.๐๐	๒๒,๓๓๘.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๒๕,๓๙๘.๐๐	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ๕ มม.@	๔๙๘	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑๕,๔๓๘.๐๐	๕.๐๐	๒,๔๙๐.๐๐	๑๗,๙๒๘.๐๐	
	- ไม้แบบ	๒๒.๖๒	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๙,๐๔๘.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๖๐๑.๓๐	๑๑,๖๔๙.๓๐	
๒	งานวางท่อ ค.ส.ล.								
	- ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร	๔๘	ท่อน	๑,๘๒๖.๐๐	๘๗,๖๔๘.๐๐		-	๘๗,๖๔๘.๐๐	
								๓๖๘,๖๕๖.๕๙	
	สามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบเก้าสตางค์								